

Réfection de chemin AF à Cornaux

Personne de contact : M. Mario Clottu

Réalisation : 2022 - 2023

Montant de travaux HT : CHF 675'000

Description

Dans le cadre de la réfection des chemins agricoles situés dans les secteurs « Souaillon », « Le Buisson » et « le Bois Rond » à Cornaux, le bureau VBI a été mandaté par la commune de Cornaux.

Les travaux ont débuté par le fraisage de l'enrobé existant, ainsi que par le broyage des caissons existants. Par la suite, nous avons renforcé les bords des chemins en remplaçant les matériaux terreux par des matériaux minéraux, mettant l'accent sur l'utilisation maximale des matériaux déjà présents grâce à une stabilisation mixte chaux/ciment. Notons que la création d'un dallage en béton à la finisseuse a constitué l'une des particularités de ce chantier.

La dernière phase du chantier s'est poursuivie avec la pose d'enrobés, la réfection des caniveaux et la mise en place de banquettes en gravier et en terre végétale. Notre engagement est de garantir des résultats durables et esthétiques pour les utilisateurs des chemins ainsi améliorés.

Prestations

Phase SIA 31 - Avant-projet (notamment le processus de demande subventions et la rédaction d'un rapport détaillé)

Phase SIA 32 - Projet de l'ouvrage

Phase SIA 41 - Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication

Phase SIA 51 - Projet d'exécution

Phase SIA 52 - Exécution de l'ouvrage

Phase SIA 53 - Mise en service et achèvement

Caractéristiques

- Chemin en béton : 550 m
- Chemin en enrobé bitumineux : 977 m
- Chemin gravelé : 60 m

