

Assainissement de la Rue Félix-Bovet

Personne de contact : M. Fabio Pagani

Réalisation : 2022 – 2023

Montant des travaux HT : CHF 1'430'000.-

Description

La rue Félix-Bovet à Boudry présentait des dégradations le long de son tracé. De plus, les réseaux souterrains n'avaient pas été renouvelés depuis un laps de temps considérable. Le bureau VBI a été sollicité pour assurer l'ingénierie et la Direction des Travaux (DT) de ce projet.

Les travaux d'assainissement avaient pour objectif de remplacer les couches bitumineuses de la chaussée et du trottoir, améliorant ainsi leur praticabilité. Dans un premier temps, le remplacement des bordures et des pavés de délimitation, l'installation d'une conduite d'eau potable ainsi que le renouvellement des dépotoirs et des dispositifs de collecte des eaux pluviales ont été réalisés simultanément. Cette approche intégrée garantit une mise à niveau complète de l'infrastructure, améliorant tant l'esthétique que la fonctionnalité de la rue Félix-Bovet.



Prestations

Phase SIA 32 - Projet de l'ouvrage

Phase SIA 41 - Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication

Phase SIA 51 - Projet d'exécution

Phase SIA 52 - Exécution de l'ouvrage

Phase SIA 53 - Mise en service et achèvement



Caractéristiques

- Chemin en enrobé bitumineux : 430 m
- Canalisation EC : 255 m
- Eau potable : 320 m

Ces initiatives s'inscrivent dans une vision globale d'amélioration de l'infrastructure et contribuent à créer un environnement urbain plus attractif et fonctionnel pour les résidents de Boudry.

